



**Comune di  
Concorezzo**

**Settore Servizi sul Territorio  
Servizi Esterni Manutenzioni**

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB)  
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it  
email: manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it  
website: [www.comune.concorezzo.mb.it](http://www.comune.concorezzo.mb.it)

Ns. Rif. Prot. n° .....  
Vs. Rif. Prot. n° .....  
Cat. ....

**SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE  
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –  
CANDIDATURA N. 1033691**

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 24/08/2020

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI**

**1- Relazione**

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è sorta l'esigenza di organizzare i momenti di entrata e di uscita degli alunni dagli spazi scolastici secondo nuovi protocolli per l'utilizzo di percorsi di accesso/uscita alle aule.

Risulta quindi di fondamentale importanza per la fruizione di tutti gli spazi scolastici da parte dell'utenza debole, il ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto elevatore della scuola elementare Marconi.

In particolare l'intervento prevede la sostituzione del pistone oleodinamico danneggiato nonché di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro.

**2- Elenco Prezzi**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO lordo
DEI105330a	Pistone oleodinamico sostituzione: Ø esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm	PZ	€ 8.540,48
DEI105174	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)	LT	€ 11,20
DEI105181	Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)	MT	€ 112,00
DEI105174	Resistenza scaldolio	PZ	€ 640,00
DEI105483	Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti	KG	€ 14,00
DEI M01024b	Manodopera per montaggio e smontaggio canterizzazione, smontaggio e rimontaggio puleggia testa pistone e funi, taglio vecchio pistone per trasporto a discarica, asportazione olio fossa, svuotamento vasca olio pulizia e trattamento della stessa oltre a tutte le operazioni necessarie di preparazione allo smontaggio e trasporto all'esterno del vano e trasporto del nuovo pistone all'interno del vano	ore	€ 34,38

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

### 3- Computo Metrico Estimativo

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà	U.M.	PREZZO UNITARIO lordo	TOTALE
1	DEI105330a	Pistone oleodinamico sostituzione:Ø esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm	1	PZ	€ 8.540,48	€ 8.540,48
2	DEI105174	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro)	300	LT	€ 11,20	€ 3.360,00
3	DEI105181	Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)	10	MT	€ 112,00	€ 1.120,00
4	DEI105174	Resistenza scaldolio	1	PZ	€ 640,00	€ 640,00
5	DEI105483	Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti	300	KG	€ 14,00	€ 4.200,00
6	DEI M01024b	Manodopera per montaggio e smontaggio canterizzazione, smontaggio e rimontaggio puleggia testa pistone e funi, taglio vecchio pistone per trasporto a discarica, asportazione olio fossa, svuotamento vasca olio pulizia e trattamento della stessa oltre a tutte le operazioni necessarie di preparazione allo smontaggio e trasporto all'esterno del vano e trasporto del nuovo pistone all'interno del vano.	80	ore	€ 34,38	€ 2.750,40
<b>TOTALE LORDO</b>						<b>€ 20.610,88</b>
<b>Ribasso d'asta 59,797%</b>						<b>€. 12.234,69</b>
<b>IMPORTO NETTO</b>						<b>€. 8.286,19</b>

### 4- Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Essendo le opere di limitata entità e vista la presenza di un'unica impresa esecutrice, non è previsto l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (con la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), né il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come da art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO**

Arch. Roberto Levati