



**Comune di  
Concorezzo**

**Settore Servizi sul Territorio  
Servizi Esterni Manutenzioni**

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB)  
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it  
email: manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it  
website: [www.comune.concorezzo.mb.it](http://www.comune.concorezzo.mb.it)

Ns. Rif. Prot. n° .....  
Vs. Rif. Prot. n° .....  
Cat. ....

**SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE  
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –  
CANDIDATURA N. 1033691**

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 24/08/2020

**REALIZZAZIONE DI NUOVO FRANGISOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
FALCONE E BORSELLINO**

**1- Relazione**

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ogni scuola ha dovuto ripensare alle modalità di svolgimento delle proprie attività e in tale contesto è sorta la necessità di utilizzare al meglio tutti gli spazi disponibili, compresi quelli all'aperto.

La scuola dell'infanzia Falcone e Borsellino dispone di un giardino esterno accessibile da ogni aula, sul lato sud dell'edificio, con la presenza di un prato di discrete dimensioni e di alcuni giochi. Inoltre una fascia esterna in adiacenza alle aule è realizzata con pavimentazione in conglomerato antitrauma dalle caratteristiche ideali per essere sfruttato come area gioco aggiuntiva rispetto agli spazi delle aule.

Al fine di permettere l'utilizzo della superficie sopra descritta in condizioni meteorologiche con temperature favorevoli, è necessario ripristinare i frangisole originariamente presenti sull'apposita struttura aggettante sopra gli accessi/uscite delle aule, a suo tempo rimossi a causa dell'usura.

I nuovi frangisole in alluminio preverniciati tinta legno permetteranno di ridurre la temperatura sulla zona interessata nella stagione estiva, non influenzando sull'apporto termico del sole alle aule durante la stagione invernale.

**2- Elenco Prezzi**

<b>Descrizione Completa</b>	<b>U.M.</b>
Rimozione delle staffe in acciaio inox attualmente presenti sulla struttura	
Fornitura e posa di doghe orizzontali in profilato tubolare sezione mm 60 x 40 posate in numero 04 pezzi per ogni elemento, vano mm 750 circa	
Fornitura e posa di strutture orizzontali di collegamento delle doghe in angolare d'alluminio, n. 06 pezzi per ogni elemento di lunghezza mm 6500	

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Fornitura e posa di staffe di fissaggio alla struttura esistente in legno, realizzate in acciaio INOX AISI 304 e fissate alla struttura in legno mediante viti mordenti	
<b>Totale</b>	<b>a corpo</b>

### 3- Computo Metrico Estimativo

<b>Descrizione Completa</b>	<b>U.M.</b>	<b>Prezzo Unit. €</b>
Rimozione delle staffe in acciaio inox attualmente presenti sulla struttura		
Fornitura e posa di doghe orizzontali in profilato tubolare sezione mm 60 x 40 posate in numero 04 pezzi per ogni elemento, vano mm 750 circa		
Fornitura e posa di strutture orizzontali di collegamento delle doghe in angolare d'alluminio, n. 06 pezzi per ogni elemento di lunghezza mm 6500		
Fornitura e posa di staffe di fissaggio alla struttura esistente in legno, realizzate in acciaio INOX AISI 304 e fissate alla struttura in legno mediante viti mordenti		
<b>Totale netto</b>	<b>a corpo</b>	<b>18.000,00 €</b>

### 4- Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Essendo le opere di limitata entità e vista la presenza di un'unica impresa esecutrice, non è previsto l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (con la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), né il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come da art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO**  
Arch. Roberto Levati